

# 上海市青浦区水务局文件

青水〔2025〕62号

## 青浦区水务局关于 2025 年 6 月进博会 区域公共排水管道养护抽检情况的函

徐泾镇人民政府：

根据我区排水工作相关要求，区水务局对进博会区域公共排水管道 6 月份养护情况进行了抽检。具体情况如下：

### 一、6 月抽检情况

1.管道抽检情况：抽检公共排水主管 110 条段、4.4 公里，其中雨水主管 59 条段、2.2 公里，污水主管 51 条段、2.2 公里；主管结构性缺陷 9 处、功能性缺陷 5 处，合格率 96.4%。抽检公共排水支连管 88 条段、0.6 公里，均为雨水支连管，支连管结构性缺陷 48 处、功能性缺陷 14 处，合格率为 77.3%。

2.附属设施抽检情况：抽检检查井 119 座，合格 119 座，合

格率 100%；抽检雨水口 88 个，截污挂篮合格 88 个，合格率 100%。

3.开井调查情况：6 月开井调查检查井、雨水口 207 处，未发现疑似混接点位。

## 二、工作建议

请徐泾镇根据抽检中发现的问题及时组织养护单位进行整改。针对 1 级、2 级应视情况开展预防性修复，3 级要制定年度维修计划并组织实施，4 级应立即修复整改；针对疑似混接点位，徐泾镇应及时溯源排查，于 8 月 8 日（周五）前反馈整改报告。

特此函告。

上海市青浦区水务局

2025 年 7 月 17 日