

上海市青浦区水务局文件

青水〔2026〕9号

青浦区水务局关于 2026 年 1 月 区管公共排水管道养护抽检情况的函

青发集团，区道运中心，区排水管理所：

根据我区排水工作相关要求，区水务局对青浦区区管公共排水管道 1 月份养护情况进行了抽检。本区城区公共污水设施由青发集团负责管理，城区公共雨水设施由区排水管理所负责管理，区管公路公共雨水设施由区道运中心负责管理，具体情况如下：

一、1 月养护情况

1.管道抽检情况：抽检公共排水主管 94 条段、3.0 公里，其中雨水主管 41 条段、1.3 公里，主管结构性缺陷 1 处、功能性缺陷 0 处，合格率 100%；污水主管 21 条段、0.6 公里，主管结构性缺陷 2 处、功能性缺陷 11 处，合格率 76.1%；区管公路雨水

主管 32 条段、1.1 公里，主管结构性缺陷 9 处、功能性缺陷 11 处，合格率 96.8%。抽检公共排水支连管 107 条段、0.45 公里，其中雨水支连管 70 条段、0.37 公里，支连管结构性缺陷 17 处、功能性缺陷 0 处，合格率 95.7%；污水支连管 5 条段、0.04 公里，支连管结构性缺陷 0 处、功能性缺陷 0 处，合格率 100%；区管公路雨水支连管 32 条段、0.04 公里，支连管结构性缺陷 5 处、功能性缺陷 1 处，合格率 100%。

2.附属设施抽检情况：抽检检查井 108 座，合格 108 座，合格率 100%；抽检雨水口截污挂篮 102 个，合格 102 个，合格率 100%。

3.开井调查情况：1 月开井调查 210 处检查井、雨水口，未发现混接点位。

4.低水位运行：泵站方面，共有区管市政污水泵站 23 座、雨水泵站 1 座，其中 21 座污水泵站及 1 座雨水泵站目前达到低水位运行；管网方面，南门泵站强排区域市政雨水管道低水位运行已达 83.33%。

二、整改反馈情况

2025 年 12 月发现问题 60 处，已整改 34 处，计划整改 26 处（期限内），反馈率 100%。

三、工作建议

请青发集团、区道运中心、区排水管理所，根据抽检中发现的问题及时组织整改。针对结构性缺陷管道，1 级、2 级应视情

况开展预防性修复，3级要制定年度维修计划并组织实施，4级应立即修复整改，并于2026年3月6日（周五）前反馈整改报告。

特此函告。

上海市青浦区水务局

2026年2月10日

