关于《2025年华新镇芦蔡北路（纪鹤公路—华蔡路）大中修工程方案》的决策解读

一、为什么要实施芦蔡北路大中修工程？

为贯彻落实习近平总书记关于“四好农村路”建设的重要指示精神，推进上海市乡村振兴战略和农村公路提档升级，提升华新镇农村公路的通行质量和服务水平，改善沿线居民和企业的出行条件，优化路域环境。

二、本次工程涉及哪些路段？建设标准是什么？

工程范围为芦蔡北路（纪鹤公路—华蔡路），全长0.717公里，维持现有路幅宽度30米。道路等级为二级公路，设计速度40km/h，路面设计荷载为BZZ-100标准荷载。

三、道路工程主要整治哪些内容？

1.机动车道：对损坏严重路段进行翻挖新建、碎石化补强或铣刨加罩，提升路面结构强度和行车舒适性。

2.非机动车道：采用“白加黑”加罩或翻建结构，改善非机动车通行条件。

3.出入口与场地：同步改造出入口结构、水泥场地和公交站台，确保与主路顺畅衔接。

四、桥梁和排水系统有哪些改进？

桥梁：对全线 1 座中小桥进行防水处理、局部修复和桥面加罩，栏杆加高至 110 厘米。

排水：将原有易堵塞的明沟改造为盖板式边沟，增设截水沟，提升排水效率。

五、除了路面，还有哪些配套提升？

1. 绿化：保留行道树，增植常绿灌木和地被植物，提升道路景观。

2. 公交站：改造 2 处公交站为港湾式停靠站，增设电子站牌。

3. 安全防护：设置警示桩、人行横道、彩色警示路面等，强化交通安全。

六、这项工程将带来哪些好处？

1. 提升道路平整度和行车舒适性；

2. 改善排水能力，减少积水隐患；

3. 增强交通安全与防护水平；

4. 美化路域环境，提升区域形象；

5. 服务周边居民与企业，助力乡村振兴。